

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przegród zewnętrznych budynku szkoły w Annoborze  
ADRES INWESTYCJI : 21-100 Lubartów, Annobór 69  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Annoborze  
ADRES INWESTORA : 21-100 Lubartów, Annobór 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Dariusz Kisiel (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2025

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie INTERCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót. Opracowany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia są ilościami przybliżonymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wykonanie prac w wiatrolapie 1.20</b>			
1	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej ze styropianu gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05	1.40*2.30	m <sup>2</sup>	3.220	
				RAZEM	3.220
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 24 cm na zaprawie cementowej - wykucie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-07 analogia	1.40*2.30	m <sup>2</sup>	3.220	
				RAZEM	3.220
3	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości do 20 cm dla obsadzenia nadproży	gniazd.		
d.1	0346-02 analogia	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych pod belki strunobetonowe	szt.		
d.1	0206-02 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobetonowe zgodnie z dokumentacją	m		
d.1	0126-05	1.80*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi w wiatrolapie	szt.		
d.1	0354-04 analogia	1.00*2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa- warstwa odcinająca pod bloczki komórkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0604-03	0.40*1.00	m <sup>2</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Zamurowanie otworu drzwiowego z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0116-01 analogia	1.00*2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-02	1.35*2.10	m <sup>2</sup>	2.835	
				RAZEM	2.835
10	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	1.35*2.10	m <sup>2</sup>	2.835	
				RAZEM	2.835
11	KNR AT-26	Grunтовanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	2.30*(0.30+1.30)	m <sup>2</sup>	3.680	
				RAZEM	3.680
12	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - narożniki	m		
d.1	0502-05	1.20+2.10+2.10	m	5.400	
				RAZEM	5.400
13	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 2 m <sup>2</sup> o szerokości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0808-02	0.15*5.40	m <sup>2</sup>	0.810	
				RAZEM	0.810
14	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0806-01	poz.11	m <sup>2</sup>	3.680	
				RAZEM	3.680
15	KNR AT-26	Grunтовanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	2.30*(0.30+1.30)	m <sup>2</sup>	3.680	
				RAZEM	3.680
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m <sup>2</sup>		
d.1	1507-06	poz.11	m <sup>2</sup>	3.680	
				RAZEM	3.680
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm zgodnych z projektem do ścian wiatrolapu	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-01	1.00*2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - styropian gr 2 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-02	5.40*0.12	m <sup>2</sup>	0.648	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 d.1 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu (poz.17)*6	szt. szt.	RAZEM 12.000	0.648 12.000
20	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 8.349	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.349	8.349
21	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.648	0.648
22	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykłujących kątownikiem metalowym 5.40+2.30	m m	RAZEM 7.700	7.700
23	KNR 0-23 d.1 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 2.30*(1.52+2.11)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.349	8.349
24	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-si wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8.349	8.349
25	KNR 0-23 d.1 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-si wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.648	0.648
26	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 0.50*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.650	0.650
27	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna z marmolitu wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 0.50*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.650	0.650
<b>2</b>		<b>Prace w pom.1.18 świetlicy i 1.17 korytarzu</b>			
28	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 9.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.520	9.520
29	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.26*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.432	25.432
30	KNR 0-19 d.2 0928-12	Demontaż drzwi wewnętrznych (0.90*2.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.600	3.600
31	KNR 4-01 d.2 0348-01	Rozebranie ścianki g-k w pom. 1.18 5.97*4.00+1.40*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 29.480	29.480
32	KNR AT-43 d.2 0107-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.38.013) z wypełnieniem wełną mineralną - ścianka g-k zgodnie z dokumentacją minimum EI15 5.97*4.00+1.08*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 28.200	28.200
33	KNR K-04 d.2 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych ((5.97*3.60)*2)-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 41.184	41.184
34	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych w korytarzu 1.17 7.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7.120	7.120
35	KNR 4-01 d.2 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka z płytek gresowych 5.60+5.60+1.40+0.30	m m	RAZEM 12.900	12.900
36	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - korytarz 1.17 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				RAZEM	7.120
37	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				RAZEM	7.120
38	NNRNKB d.2 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				RAZEM	7.120
39	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				RAZEM	7.120
40	KNR-W 2-02 d.2 1111-07 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 6 mm zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>		
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				RAZEM	7.120
41	KNR 0-12 d.2 1119-02 z.sz. 5.3.a analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 12 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> .	m		
		poz.35	m	12.900	
				RAZEM	12.900
42	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.35*3.60	m <sup>2</sup>	46.440	
				RAZEM	46.440
43	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.35*3.60-(2.00*0.90)	m <sup>2</sup>	44.640	
				RAZEM	44.640
44	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		7.12	m <sup>2</sup>	7.120	
				RAZEM	7.120
45	KNR 4-01 d.2 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	44.640	
				RAZEM	44.640
46	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		(poz.31*0.12)+(poz.34*0.05)+(poz.35*0.012)+(poz.36*0.03)	m <sup>3</sup>	4.262	
				RAZEM	4.262
47	KNR 0-19 d.2 1024-06 z sz. 2.3. ana- logia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą i samozamykaczem kpl.	m <sup>2</sup>		
		(0.90*2.00)*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
<b>3</b>		<b>Prace w pom.1.06 korytarz</b>			
48	KNR 0-19 d.3 0928-12	Demontaż drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(0.80*2.00)	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
49	KNR-W 4-01 d.3 0348-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(0.40*2.00)	m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
50	KNR-W 4-01 d.3 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
		(0.40*0.20)*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				RAZEM	0.160
51	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 2-02 d.3 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m <sup>2</sup>		
		2*(2.00*0.40)*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
53	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych w korytarzu 1.06	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
54	KNR 4-01 d.3 0804-08 ana- logia	Zerwanie cokolika z płytek gresowych	m		
		(2.65*2+5.61*2)-(6*0.90)	m	11.120	
				RAZEM	11.120
55	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - korytarz 1.06 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
56	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
57	NNRNKB d.3 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
58	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
59	KNR-W 2-02 d.3 1111-07 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 6 mm zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
60	KNR 0-12 d.3 1119-02 z.sz. 5.3.a analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 12 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m		
		poz.54	m	11.120	
				RAZEM	11.120
61	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
62	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.54*3.60	m <sup>2</sup>	40.032	
				RAZEM	40.032
63	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
64	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.200	
				RAZEM	18.200
65	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.54*3.60-(2.00*0.90)	m <sup>2</sup>	38.232	
				RAZEM	38.232
66	KNR 4-01 d.3 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.65	m <sup>2</sup>	38.232	
				RAZEM	38.232
67	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		(poz.53*0.05)+(poz.54*0.012)+(poz.55*0.03)	m <sup>3</sup>	1.589	
				RAZEM	1.589
68	KNR 0-19 d.3 1024-06 z sz. 2.3. ana- logia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą i samozamykaczem kpl.	m <sup>2</sup>		
		(0.90*2.00)	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>4</b>		<b>Prace w pom.1.16 sala lekcyjna</b>			
69	KNR-W 4-01 d.4 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych w sali lekcyjnej 1.16	m <sup>2</sup>		
		27.73	m <sup>2</sup>	27.730	
				RAZEM	27.730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-01 d.4 0804-08 ana- logia	Zerwanie cokolika z płytek gresowych  (4.85*2+5.61*2)-(1*0.90)	m m	 20.020	
				RAZEM	20.020
71	KNR 4-01 d.4 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - sala lekcyjna 1.16 Krotność = 2 poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
72	KNR-W 2-02 d.4 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
73	NNRNKB d.4 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
74	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
75	KNR-W 2-02 d.4 1111-07 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 6 mm zaprawy klejowej poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
76	KNR 0-12 d.4 1119-02 z.sz. 5.3.a analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 12 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> . poz.70	m m	 20.020	
				RAZEM	20.020
77	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
78	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią (2.00*1.50)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				RAZEM	6.000
79	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz.70*3.60)-(poz.78+0.90*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.272	
				RAZEM	64.272
80	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
81	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.730	
				RAZEM	27.730
82	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany poz.70*3.60-(2.00*0.90)-poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.272	
				RAZEM	64.272
83	KNR 4-01 d.4 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.272	
				RAZEM	64.272
84	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (poz.69*0.05)+(poz.70*0.012)+(poz.71*0.03)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.459	
				RAZEM	2.459
<b>5</b>		<b>Prace w pom.1.12 sala lekcyjna</b>			
85	KNR 19-01 d.5 0428-05	Rozebranie schodów drewnianych 5	stopień stopień	 5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR-W 4-01 d.5 0819-05 ana- logia	Rozebranie posadzek z paneli w sali lekcyjnej 1.12 5.15*5.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.892	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-01 d.5 0804-08 ana- logia	Zerwanie cokolika z PCV  (5.15*2+5.61*2)-(1*1.00)	m  m	RAZEM  20.520	28.892  20.520
88	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - sala lekcyjna 1.12 Krotność = 2 poz.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
89	KNR-W 2-02 d.5 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny  poz.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
90	NNRNKB d.5 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
91	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  poz.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
92	KNR-W 2-02 d.5 1111-07 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 6 mm zaprawy klejowej  poz.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
93	KNR 0-12 d.5 1119-02 z.sz. 5.3.a analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 12 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> .  poz.87	m  m	RAZEM  20.520	  20.520
94	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
95	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  (2.10*1.50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  6.300	  6.300
96	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz.87*3.60)-(poz.95+1.00*2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  65.572	  65.572
97	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit  poz.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
98	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  28.892	  28.892
99	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany  poz.87*3.60-(2.00*0.90)-poz.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  65.772	  65.772
100	KNR 4-01 d.5 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  poz.99	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  65.772	  65.772
101	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  (poz.86*0.05)+(poz.87*0.012)+(poz.88*0.03)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  2.558	  2.558
102	KNR 2-05 d.5 0210-01 ana- logia	Konstrukcja stalowa schodów wewnętrznych w sali lekcyjnej nr 1.12  0.80	t  t	RAZEM  0.800	  0.800
103	KNR 2-05 d.5 0208-03 ana- logia	Konstrukcja stalowa schodów - stopnice z blachy ryflowanej	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.24	t	0.240	
				RAZEM	0.240
<b>6</b>		<b>Prace w pom.1.13 sala lekcyjna</b>			
104	KNR-W 4-01 d.6 0819-05 ana- logia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych w sali lekcyjnej 1.13	m <sup>2</sup>		
		5.24*5.61	m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
105	KNR 4-01 d.6 0804-08 ana- logia	Zerwanie cokolika z PCV	m		
		(5.24*2+5.61*2)-(1*0.90)	m	20.800	
				RAZEM	20.800
106	KNR 4-01 d.6 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - sala lekcyjna 1.13 Krotność = 2 poz.104	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
107	KNR-W 2-02 d.6 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.106	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
108	NNRNKB d.6 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.107	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
109	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.108	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
110	KNR-W 2-02 d.6 1111-07 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 6 mm zaprawy klejowej poz.104	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
111	KNR 0-12 d.6 1119-02 z.sz. 5.3.a analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 12 cm poz.105	m		
			m	20.800	
				RAZEM	20.800
112	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.104	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
113	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie okien folią (2.10*1.50)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
114	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz.105*3.60)-(poz.113+0.90*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.780	
				RAZEM	66.780
115	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit poz.104	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
116	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.115	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.396	
				RAZEM	29.396
117	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany poz.105*3.60-(2.00*0.90)-poz.113	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.780	
				RAZEM	66.780
118	KNR 4-01 d.6 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.117	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.780	
				RAZEM	66.780
119	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (poz.104*0.05)+(poz.105*0.012)+(poz.106*0.03)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.601	
				RAZEM	2.601
<b>7</b>		<b>Poszerzenie otworów drzwiowych w pomieszczeniach: 1.02, 1.03, 1.04 i 1.05,</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR 0-19 d.7 0928-12	Demontaż drzwi wewnętrznych $(0.80*2.00)*3+(0.70*2.00)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.200	
				RAZEM	6.200
121	KNR-W 4-01 d.7 0348-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej $((0.40*2.00)*0.20)+((0.28*2.00)*0.20)+((0.16*2.00)*0.20)*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				RAZEM	0.400
122	KNR-W 4-01 d.7 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł $(0.40*0.20)*2+(0.28*0.20)*2+(0.16*0.20)*4$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				RAZEM	0.400
123	KNR 2-02 d.7 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*6	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
124	KNR 2-02 d.7 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach $2*(2.00*0.40)*2+(2*(2.00*0.28)*2)+(2*(2.00*0.16)*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.720	
				RAZEM	6.720
125	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14.08+8.98+3.00+8.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.240	
				RAZEM	34.240
126	KNR AT-26 d.7 0103-02	Zabezpieczenie okien folią $(2.70*1.50)+1.20*1.50+1.80*1.30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.190	
				RAZEM	8.190
127	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3.60*(7.00+12.18+13.68+10.88)-(0.90*2.00)*3+(0.80*2.00)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.664	
				RAZEM	153.664
128	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit poz.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.240	
				RAZEM	34.240
129	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.240	
				RAZEM	34.240
130	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.664	
				RAZEM	153.664
131	KNR 4-01 d.7 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.664	
				RAZEM	153.664
132	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.121+poz.122	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.800	
				RAZEM	0.800
133	KNR 0-19 d.7 1024-06 z sz. 2.3. analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą i samozamykaczem kpl. $(0.90*2.00)*3+0.80*2.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				RAZEM	7.000
<b>8</b>		<b>Prace brukarskie</b>			
134	KNR 2-31 d.8 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 47.50	m m	 47.500	
				RAZEM	47.500
135	KNR 2-31 d.8 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 47.50	m m	 47.500	
				RAZEM	47.500
136	KNR 2-01 d.8 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 48.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				RAZEM	48.000
137	KNR 2-01 d.8 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II $(48.00)*0.30$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.400	
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138	KNR 4-04 d.8 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km  poz.134*(0.20*0.20)+poz.135*(0.20*0.08)+poz.136*0.15+poz.137*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  14.180	
				RAZEM	14.180
139	KNR 2-31 d.8 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.136	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	
				RAZEM	48.000
140	KNR 2-31 d.8 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.136	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	
				RAZEM	48.000
141	KNR 2-01 d.8 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.139*0.20+poz.140*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.200	
				RAZEM	19.200
142	KNR 2-31 d.8 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47.50	m  m	  47.500	
				RAZEM	47.500
143	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.136	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.000	
				RAZEM	48.000