

Budowa obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia panelowego,
- zakup i montaż wyposażenia,
- uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			430,0/10000	ha	0,043	
					RAZEM	0,043
2			Ogrodzenie placu budowy			
2 d.2	KNR 2-02 1803-02 wycena indywidualna		Ogrodzenie panelowe systemowe	m		
			(22,25+31,65+8,35+28,10)-1,20	m	89,150	
					RAZEM	89,150
3 d.2	KNR 2-02 1808-01 analogia		Furtka szerokość 1,20 m na gotowych słupkach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Mała architektura			
4 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż ścieżki sensorycznej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż dzwony rurowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż dendrofonu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż panelu sensorycznego generującego dźwięki pogody	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż domku sprawnościowego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż bębnow podwórkowych	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż domku dla owadów	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż kierunkowskazu	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż ławek z pergolą	szt.		
			3,0	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż malej szklarni	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż tablicy regulaminowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Nawierzchnia trawiasta - uzupełnienie po pracach. Przyjęto 50% powierzchni			
16 d.4	KNR 2-21 0112-01		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza- drzewionym 430,0*0,5	m ² m ²	 215,000	
					RAZEM	215,000
17 d.4	KNR 2-21 0112-03		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i ze- branie w stosy 430,0*0,50	m ² m ²	 215,000	
					RAZEM	215,000
18 d.4	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na tere- nie płaskim 430,0*0,5*0,10	m ³ m ³	 21,500	
					RAZEM	21,500
19 d.4	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 430,0*0,5	m ² m ²	 215,000	
					RAZEM	215,000