

Budowa obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia w postaci zasadzeń,
- zakup i montaż wyposażenia,
- uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			740,0/10000	ha	0,074	
					RAZEM	0,074
<b>2</b>			<b>Ogrodzenie placu budowy - w postaci żywopłotu</b>			
2 d.2	KNR 2-21 0331-08 analogia		Sadzenie krzewów żywopłotowych w postaci buku pospolitego	szt.		
			166	szt.	166,000	
					RAZEM	166,000
<b>3</b>			<b>Mała architektura</b>			
3 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż ścieżki sensorycznej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż dzwony rurowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż dendrofonu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż panelu sensorycznego generującego dźwięki pogody	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż domku sprawnościowego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż bębnow podwórkowych	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż domku dla owadów	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż kierunkowskazu	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż ławek z pergolą	szt.		
			4,0	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż małej szklarni	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-23 0310-07 analogia		Zakup i montaż tablicy regulaminowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4</b>			<b>Nawierzchnia trawiasta - uzupełnienie po pracach. Przyjęto 50% powierzchni</b>			
15 d.4	KNR 2-21 0112-01		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza- drzewionym	m <sup>2</sup>		
			740*0,5	m <sup>2</sup>	370,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	370,000
16 d.4	KNR 2-21 0112-03		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 740,0*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 370,000	
					RAZEM	370,000
17 d.4	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem łazkami na terenie płaskim 740,0*0,5*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 37,000	
					RAZEM	37,000
18 d.4	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 740,0*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 370,000	
					RAZEM	370,000