

Budowa obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia w postaci zasadzeń,
- zakup i montaż wyposażenia,
- uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02		710,0/10000	ha	0,071	
					RAZEM	0,071
2			Ogrodzenie placu budowy - w postaci żywopłotu			
2	KNR 2-21		Sadzenie krzewów żywopłotowych w postaci buku pospolitego	szt.		
d.2	0331-08		185	szt.	185,000	
					RAZEM	185,000
3			Mała architektura			
3	KNR 2-23		Zakup i montaż ścieżki sensorycznej	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNR 2-23		Zakup i montaż dzwony rurowe	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 2-23		Zakup i montaż dendrofonu	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR 2-23		Zakup i montaż panelu sensorycznego generującego dźwięki pogody	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNR 2-23		Zakup i montaż domku sprawnościowego	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR 2-23		Zakup i montaż bębnow podwórkowych	szt.		
d.3	0310-07		1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR 2-23		Zakup i montaż domku dla owadów	szt.		
d.3	0310-07		1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR 2-23		Zakup i montaż kierunkowskazu	szt.		
d.3	0310-07		1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNR 2-23		Zakup i montaż ławek z pergolą	szt.		
d.3	0310-07		4,0	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12	KNR 2-23		Zakup i montaż małej szklarni	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	KNR 2-23		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14	KNR 2-23		Zakup i montaż tablicy regulaminowej	szt.		
d.3	0310-07		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Nawierzchnia trawiasta - uzupełnienie po pracach. Przyjęto 50% powierzchni			
15	KNR 2-21		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza-	m ²		
d.4	0112-01		710*0,5	m ²	355,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	355,000
16 d.4	KNR 2-21 0112-03		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 710,0*0,50	m ² m ²	 355,000	
					RAZEM	355,000
17 d.4	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 710,0*0,5*0,10	m ³ m ³	 35,500	
					RAZEM	35,500
18 d.4	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 710,0*0,5	m ² m ²	 355,000	
					RAZEM	355,000